

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 46′ 12″	橋梁ID
				経度	137° 39′ 36″	35.77000,137.66000
大畑橋 (フリガナ)オオハタバシ	町道 大畑線	長野県木曽郡上松町小川4243-2地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2020.11.19	小川	無	一般道	その他	上水道

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅱ	ひびわれ	写真10 横桁 01			
	床版	Ⅰ					
下部構造		Ⅲ	ひびわれ	写真20 橋脚 01			
支承部		Ⅱ	支承部の機能障害	写真51 支承 0202			
その他		Ⅱ	変色・劣化	写真34 伸縮装置 02			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅲ	横桁と下部構造にひびわれ、支承部に機能障害(沓座モルタル欠損)、伸縮装置に変色・劣化(シール材劣化)が生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次

橋長

幅員

1986年

52m

4.0m

橋梁形式

PC ポステン 2径間 単純 T桁橋 重力式橋台2基 壁式橋脚1基

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。