

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度		
				経度		
長坂棧道橋 (フリガナ)ナガサカサンドウキョウ	長坂沓掛線	長野県木曽郡上松町大字上松1070-1				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
上松町役場	2017.11.30		有	一般道	その他	有(水道)

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)				点検者	(株)千代田コンサルタント	点検責任者	添田 登
点検時に記録					措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	腐食	径間1:主桁01 写真2			
	横桁	Ⅱ	腐食、変形・欠損	径間4:横桁08 写真77			
	床版	Ⅲ	漏水・遊離石灰	径間4:床版04 写真80			
下部構造		Ⅲ	漏水・遊離石灰	径間6:下部工02 写真112			
支承部		Ⅱ	腐食	径間1:支承202 写真11			
その他		Ⅲ	路面の凹凸	径間7:伸縮装置02 写真127			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)		
点検時に記録		措置後に記録
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)
Ⅲ	床版、下部工に遊離石灰の析出。早期に措置を講ずべき状態。	(再判定実施年月日)

全景写真(起点側、終点側を記載すること)		
架設年次	橋長	幅員
1966年	190.0m	7.80m
起点  終点		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。